

## えびの市立小中学校耐震診断結果

| 番号 | 学校名    | 校舎等  |      |    |       | 2次耐震診断     | Is値  | 耐震化計画                  | 備考      |
|----|--------|------|------|----|-------|------------|------|------------------------|---------|
|    |        | 棟番号  | 建築年度 | 構造 | 面積    |            |      |                        |         |
| 1  | 飯野小学校  | 17   | S48  | R2 | 1,437 | 済          | 0.87 | 補強不要                   | 教室棟     |
| 2  |        | 18-1 | S50  | R2 | 643   | 済          | 1.01 | 補強不要                   | 教室棟     |
| 3  |        | 18-2 | S51  | R2 | 625   | 済          | 1.01 | 補強不要                   | 教室棟     |
| 4  |        | 20   | S51  | R1 | 1,176 | 済          | 0.98 | 補強不要                   | 屋内運動場   |
| 5  |        | 21   | S58  | R2 | 670   | 新耐震のため診断不要 |      |                        | 教室棟     |
| 6  |        | 23   | H3   | R2 | 2,012 | 新耐震のため診断不要 |      |                        | 管理特別教室棟 |
| 7  | 上江小学校  | 17   | S51  | R2 | 963   | 済          | 0.75 | H24年度耐震補強(Is0.60⇒0.75) |         |
| 8  |        | 18   | S52  | R1 | 752   | 済          | 1.59 | 補強不要                   | 管理棟     |
| 9  |        | 25   | H15  | W2 | 814   | 新耐震のため診断不要 |      |                        | 屋内運動場   |
| 10 | 加久藤小学校 | 14   | S47  | S1 | 601   | 済          | 0.88 | H21年度耐震補強(Is0.30⇒0.88) |         |
| 11 |        | 17-1 | S50  | R2 | 455   | 済          | 0.77 | H24年度耐震補強(Is0.65⇒0.77) |         |
| 12 |        | 17-2 | S51  | R2 | 699   | 済          | 0.77 | H24年度耐震補強(Is0.65⇒0.77) |         |
| 13 |        | 22   | H2   | R2 | 1,000 | 新耐震のため診断不要 |      |                        | 特別教室棟   |
| 14 |        | 25   | H11  | R2 | 1,380 | 新耐震のため診断不要 |      |                        | 特別教室棟   |
| 15 | 加久藤小学校 | 7    | S59  | S1 | 520   | 新耐震のため診断不要 |      |                        | 管理・教室棟  |
| 16 | 尾八重野分校 | 10   | H4   | R1 | 795   | 新耐震のため診断不要 |      |                        | 屋内運動場   |
| 17 | 真幸小学校  | 1    | S44  | R3 | 1,895 | 済          | 0.76 | H22年度耐震補強(Is0.43⇒0.76) |         |
| 18 |        | 2    | S44  | R2 | 1,472 | 済          | 0.78 | 補強不要                   | 教室棟     |
| 19 |        | 8    | S48  | S1 | 648   | 済          | 1.29 | H21年度耐震補強(Is0.02⇒1.29) |         |
| 20 | 岡元小学校  | 6    | S54  | S1 | 589   | 済          | 0.97 | 補強不要                   | 管理・教室棟  |
| 21 |        | 11   | S62  | R1 | 800   | 新耐震のため診断不要 |      |                        | 屋内運動場   |
| 22 |        | 12   | H元   | R2 | 632   | 新耐震のため診断不要 |      |                        | 教室棟     |
| 23 | 飯野中学校  | 6    | S40  | R2 | 1,259 | 済          | 0.87 | 補強不要                   | 屋内運動場   |
| 24 |        | 8-1  | S45  | R3 | 1,469 | 済          | 0.83 | H22年度耐震補強(Is0.38⇒0.83) |         |
| 25 |        | 19   | H8   | R3 | 2,611 | 新耐震のため診断不要 |      |                        | 教室棟     |
| 26 | 上江中学校  | 12   | S49  | R3 | 1,472 | 済          | 0.71 | 補強不要                   | 管理教室棟   |
| 27 |        | 13   | S55  | R1 | 629   | 済          | 0.84 | 補強不要                   | 屋内運動場   |
| 28 |        | 16   | H6   | S1 | 396   | 新耐震のため診断不要 |      |                        | 特別教室棟   |
| 29 | 加久藤中学校 | 12   | S40  | S1 | 662   | 済          | 0.94 | H23年度耐震補強(Is0.36⇒0.94) |         |
| 30 |        | 15   | S48  | R3 | 1,426 | 済          | 0.70 | H23年度耐震補強(Is0.51⇒0.70) |         |
| 31 |        | 16   | S52  | R1 | 596   | 済          | 1.35 | 補強不要                   | 管理・教室棟  |
| 32 |        | 23   | H19  | W2 | 251   | 平成19年度改築   |      |                        | 特別教室棟   |
| 33 | 真幸中学校  | 28   | H20  | W2 | 370   | 平成20年度改築   |      |                        | 教室棟     |
| 34 |        | 16   | S47  | R2 | 1,374 | 済          | 1.00 | 補強不要                   | 教室棟     |
| 35 |        | 18   | S52  | R1 | 494   | 済          | 1.62 | 補強不要                   | 管理棟     |
| 36 |        | 23   | S61  | R1 | 830   | 新耐震のため診断不要 |      |                        | 屋内運動場   |

■Is<0.3:地震の震動及び衝撃に対して倒壊し、又は崩壊する危険性が高い。

■0.3≤Is<0.7:地震の震動及び衝撃に対して倒壊し、又は崩壊する危険性がある。

※国土交通省の基準ではIs値0.6であるが、学校施設については、Is値0.7を補強の基準としている。

■Is≥0.7:地震の震動及び衝撃に対して倒壊し、又は崩壊する危険性が低い。